Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

„Nasadzenia drzew zgodnie z decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego"

1. **Przedmiot zmówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń 100 szt. drzew w Błoniu przy ulicach Kwiatów Polnych dz. nr ew. 98, 164, ul. Uśmiech dz. nr ewid. 173, ul. Słoneczna dz. nr ewid 122/1, obręb 0030 Błonie.

Celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest wykonanie 100 szt nowych nasadzeń zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2020 roku.

2. **Zakres prac**

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać nowe nasadzenia 100 szt. drzew wzdłuż ulic Kwiatów Polnych dz. nr ew. 98, 164, ul. Uśmiech dz. nr ewid. 173, ul. Słoneczna dz. nr ewid 122/1, obręb 0030 Błonie.

Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup wraz z transportem drzew na miejsce sadzenia (z uwzględnieniem zabezpieczenia roślin w okresie poprzedzającym sadzenie przed wysuszeniem, przegrzaniem lub zmarznięciem i uszkodzeniem mechanicznym).

Należy nasadzić drzewa gatunku klon pospolity lub śliwa wiśniowa lub wiśnia osobliwa o obwodzie pnia na wysokości 100 cm minimum 12 cm, z prawidłowo ukształtowaną bryłą korzeniową wraz z prawidłowym ukształtowaniem pnia i korony drzew (drzewa winny posiadać parametry zgodne z normami stosowanymi w szkółkarstwie ozdobnym)

3. **Warunki techniczne nasadzenia drzew**

Przed przystąpieniem do nasadzeń należy usunąć wszystkie chwasty i posprzątać teren przeznaczony na nasadzenia. Drzewa należy sadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w dołach o objętości odpowiedniej do bryły korzeniowej sadzonki, wypełnioną śwież urodzajną ziemią. Sadzonki należy zastabilizować w gruncie poprzez palikowanie lub system wiązań podziemnych. W przypadku stabilizacji drzewa poprzez palikowanie należy zastosować 3 szt. palików do jednego drzewa. Paliki powinny być impregnowane ciśnieniowo o wymiarach 220-250cm, średnica 6-8 cm. Paliki należy wkopać w podłoże na głębokość 0,5 m. Należy zamocować wiązania poprzeczne taśmą do drzew do 3 szt. palików tak, aby całość tworzyła stabilną konstrukcję. Palikowanie należy wykonać w tym samym

dniu, w którym drzewa zostały posadzone. Należy wykopać misę wokół drzewa zagłębioną ok 5 cm poniżej istniejącego terenu, a następnie wypełnić korą lub zrębkami do poziomu otaczającego terenu. Po zakończeniu prac należy starannie wyrównać powierzchnię terenu. Miejsce prac należy uporządkować, chwasty i nieczystości wywieść i zutylizować. Przez okres 3 lat od wykonania nowych nasadzeń należy zapewnić regularną pielęgnację podlewanie w zależności od warunków atmosferycznych, profilaktyka przeciw szkodnikom oraz grzybom patogennym.

W przypadku gdyby nasadzone drzewa nie zachowały żywotności w tym okresie należy wsadzić nowe o identycznych parametrach.

Uwaga:

Z przeprowadzonych prac należy sporządzić dokumentację fotograficzną, przed i po wykonaniu nowych nasadzeń